

**SPORT-BAU TRADE KFT.**  
**H-3433 Nyékládháza, Móra F. u. 1.**  
Adószám: 22778022-2-05  
Cégjegyzékszám: 05-09-020115  
OTP: 11734004-20522832  
E-mail: info@sportbau.hu  
Web: www.sportbau.hu



Név : TISZAALPÁRI SPORTEGYESÜLET

Cím :  
Tiszaalpár

Kelt: 2017.08.02.  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:2017. évben  
Készítette : Molnár Tamás

A munka leírása:  
Rugalmas öntött akril burkolatú sportpálya építése 22×44 m

Készült:

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	15.160.648	4.579.304
1.1 Közvetlen önköltség összesen	15.160.648	4.579.304
2.1 ÁFA vetítési alap		19.739.952
2.2 Áfa	27.00%	5.329.787
3. A munka ára		25.069.739

**SPORT-BAU TRADE KFT.**  
3433 Nyékládháza, Móra F. u. 1.  
Adószám: 22778022-2-05  
OTP: 11734004-20522832

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Molnár Tamás', is written over a horizontal line.

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-002-1.2</b> Humuszos termőréteg, termőföld leszedése átlagosan 20 cm-ig, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással 50,1-200,0 m között. <b>193,6 m3</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>
2	<b>21-003-6.1.1</b> Munkaárok (drén-és gyűjtőárkok) ásása, földkiemeléssel közmú nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig, kitermelt föld helyszínen deponálva. <b>21,2 m3</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>
3	<b>21-004-5.1.1.1</b> Tükrökészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. A tükrő teljes felületének geotextíliával történő leterítése. <b>968 m2</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>125.840</b>	<b>106.480</b>
4	<b>21-008-2.2.3 (12)</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90-95% <b>242 m3</b>	<b>50</b>	<b>1.016</b>	<b>12.100</b>	<b>245.872</b>
5	<b>22-002-3.2-0135653</b> Szivárgó építése, Dréncső fektetése perforált, körkörös bordázatú dréncsőből, átmérő: 80-100 mm, bordás dréncső, perforált, DN 80. A drénárkok geotextíliával bélelve. <b>88 m</b>	<b>850</b>	<b>420</b>	<b>74.800</b>	<b>36.960</b>
6	<b>22-003-5.1.1</b> Szűrőréteg (szívótest) készítése dréncsővek körül, 4/16-os frakciójú osztályozott (agyag-és iszapmentes) kavicsból. <b>21,2 m3</b>	<b>6.980</b>	<b>1.000</b>	<b>147.976</b>	<b>21.200</b>
7	<b>22-003-7.1.1</b> Szikkasztó gödör készítése (2×2×2 m) földkiemeléssel, kulékavics feltöltéssel, geotextília béleléssel és betakarással. Kitermelt föld helyszínen deponálva. <b>2 db</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	<b>53-021-1.1.1-0231001</b> Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m ACO folyóka horg. acél ráccsal, 1 m. <b>88 m</b>	<b>7.844</b>	<b>800</b>	<b>690.272</b>	<b>70.400</b>
9	<b>61-004-1.1-0110812</b> Szórt alap készítése, egy rétegben, 0/80 mm-es frakciójú, fagyálló zúzottkőből vagy kohósalakkőből átlagosan 15 cm vastagságban. <b>145,2 m<sup>3</sup></b>	<b>7.860</b>	<b>960</b>	<b>1.141.272</b>	<b>139.392</b>
10	<b>61-004-1.1-0110814</b> Szórt alap készítése, egy rétegben, 0/20 mm-es frakciójú, fagyálló, zúzottkőből vagy kohósalakkőből átlagosan 10 cm vastagságban <b>96,8 m<sup>3</sup></b>	<b>7.625</b>	<b>2.500</b>	<b>738.100</b>	<b>242.000</b>
11	<b>62-002-21.3-0617731</b> Szegélykövek készítése alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, C12 FN minőségű betongerendába rakva, kerti szegélykő 100x20x5 cm, szürke. <b>132 m</b>	<b>1.850</b>	<b>1.300</b>	<b>244.200</b>	<b>171.600</b>
12	<b>63-005-1.1-0000001</b> Hengerelt aszfalt készítése, az anyag keverőtelepen keverve, AC jelű útalap, a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, átlagosan 6 cm vastagságban, AC11 és/vagy AC8 típusú, finisherrel terítve. <b>968 m<sup>2</sup></b>	<b>4.326</b>	<b>1.300</b>	<b>4.187.568</b>	<b>1.258.400</b>
13	<b>92-002-1-0000002</b> Sportok, Kapuk mögött 5 m magas, 22 m széles, 13×13 cm lyukbőségű, kültéri, zöld színű, UV álló labdafogó háló, 60×60 mm-es horganyzott oszlopokon, feszítő huzalok segítségével elhelyezve. <b>220 m<sup>2</sup></b>	<b>2.730</b>	<b>500</b>	<b>600.600</b>	<b>110.000</b>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
14	<b>92-002-1.5.1-0000001</b> 3×2 m-es hüvelyes Futballkapu, szétszedhető, hálótartó kampókkal ellátva, földre rögzítő hüvelllyel. 3×2 m-es hálóval, méhsejt alakú szemekkel, Polipropilén HDPE anyagból, 10×10 cm-es lyukbőségű szemekkel, 4 mm vastag. <b>2 db</b>	<b>119.500</b>	<b>15.000</b>	<b>239.000</b>	<b>30.000</b>	
15	<b>92-021-2-0000002</b> Sportpálya burkolat (öntött gumiburkolat) kialakítása, CONFOSPORT öntött műgyanta sportburkolat, Confosport System 6+3 mm vastagságban, vörös (102) vagy zöld (201) színben. Egységes, homogén felület, tökéletes labda visszapattnás, karbantartás nélküli, kopásálló (tartós), ellenáll az időjárásnak, és a környezeti viszontagságoknak, időtálló, tartós szín. 1 db fehér színű kézilabdapálya vonalazással.					
		<b>968 m2</b>	<b>7.065</b>	<b>1.900</b>	<b>6.838.920</b>	<b>1.839.200</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>15.160.648</b>	<b>4.579.304</b>	

CONFOSPORT SYSTEM 6+3 mm		Alkalmazás:	tenisz, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás
Rétegrend:	- Paste (Ragasztó)		
	- Spormat 6 mm (Gumilemez)	Felhasználási feltételek:	
	- Supersoft Color (Alapozó)	Környezet hőmérséklete:	min. 10 °C - max. 40 °C
	- Comfort Coating (Fedőréteg)	Felület hőmérséklete:	min. 5 °C - max. 50 °C
Szín:	vörös (102) vagy zöld (201)	Páratartalom:	max. 80 %